

Nyhedsbrev uge 14 – 2. sektion afsluttet, 3. i gang...

Mens de fleste andre har nydt påsken sammen med familie og venner, har der været fuldt program – så at sige – på her borepladsen i Spang. Der arbejdes 24 timer i døgnet, også i weekender og helligdage. Arbejdet foregår i to-holds-skift, og holdene er 12 dage på borepladsen og holder herefter 12 dage fri.



Den røde cirkel markerer hundehuset, hvorfra riggen styres

På hvert hold er der en række specialister, heriblandt den såkaldte Driller, som styrer boreriggens mekanik og dermed også borestrengen. Det foregår fra et lille kontrolrum, som populært kaldes hundehuset (på engelsk Dog House). Der er dog tale om alt andet end et simpelt hundehus, for betjeningen af riggen sker via en række trykfølsomme skærme, joysticks og et væld af knapper. Ud over en lang erfaring med boring af brønde har Driller'en derfor også gennemgået en omfattende uddannelse i betjening af lige netop denne rig.

Efter at have afsluttet den anden sektion i boringen med sætning og cementering af et 15 tommer forerør til ca. 900 meters dybde, er vi nu i gang med den tredje og længste sektion, som skal gå fra ca. 900 til ca. 2.000 meters dybde. Jo længere vi kommer ned, jo langsommere går det som regel også, dels fordi formationerne bliver hårdere, og dels fordi det tager længere tid at komme ned til bunden af boringen og op igen når der skal sættes forerør, cementeres, osv. Som det ser ud lige nu, forventer vi at nå 2.000 meters dybde i løbet af torsdag.



Med et væld af knapper, joysticks og trykfølsomme skærme styrer Driller'en den avancerede borerig